

# 単 価 表

## 平米単価表

(1㎡あたり)

	不陸整正+表層 (密粒)		
	3cm	4cm	5cm
～10㎡	¥11,300	¥11,500	¥11,800
～25㎡	¥9,200	¥9,500	¥9,800
～50㎡	¥6,300	¥6,500	¥6,800
～75㎡	¥5,200	¥5,500	¥5,800
～100㎡	¥4,800	¥5,000	¥5,300
～250㎡	¥4,300	¥4,500	¥4,800
～500㎡	¥3,800	¥4,000	¥4,300
～750㎡	¥3,600	¥3,800	¥4,100
～1,000㎡	¥3,400	¥3,600	¥3,900

## 参考価格表

	掘削、路盤、表層 込み
～25㎡	¥100,000 ～ ¥250,000
～50㎡	¥250,000 ～ ¥500,000
～100㎡	¥500,000 ～ ¥1,000,000
～250㎡	¥1,000,000 ～ ¥1,500,000
～500㎡	¥1,500,000 ～ ¥2,500,000
～750㎡	¥2,000,000 ～ ¥4,000,000
～1,000㎡	¥3,000,000 ～ ¥5,000,000

重機運搬費、諸経費、消費税 別途。  
(※重機運搬費は距離によって単価変動。)

### 注 記

上記舗装単価はあくまでも目安です。材料費の変動や施工難易度等によって単価は変動します。

水勾配は最低1%確保しないと水が溜まります。(推奨1.5%～2.0%)

不陸整正時の補足材は別途請求致します。

アスファルト合材の種類はご要望に応じて提案させていただきます。(種類によって単価変動)

既設アスファルト舗装・コンクリート舗装・構造物等の破砕、運搬、処分費は別途請求致します。

土木工事、敷き砂利、構造物、ライン、車止め等も施工致します、ご相談ください。

路盤が軟弱な場合、セメント安定処理をした上で舗装します。(施工費、セメント代 別途)

実際に見積りさせて頂く場合、各工程ごとの㎡単価を明記した見積書を作成致します。  
(見積書のサンプルをホームページ上で確認頂けます。)

舗装工事の品質・施工に責任を持つため、必ず現場を確認させて頂き、  
舗装工事に関する疑問を全て解決した上で、ご要望に沿った的確な見積もりをさせていただきます。



# 道路開発株式会社

〒386-0005 長野県上田市古里1486-イ-1

TEL 0268-71-7555 FAX 0268-71-7550 <http://www.doukai.co.jp>